

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Проект на освітлення 400 метрів бігової доріжки
 з використанням 20-ти сонячних панелей на стовпах
 (з розрахунком до 5-ти грозоднів при використанні в потрібний час)

МАТЕРІАЛИ

п/п	Найменування	од. вим.	Кіл-ть	Вартість за од.	Сума, грн.
1	Вуличний LED світильник SS-SRM-50W	шт	20	3450,00	69000,00
2	Акумулятор VG12-200, 12V, 200AH	шт	20	10687,00	213740,00
3	Сонячна панель CL-P60250, 250Вт / 24В	шт	20	5748,00	114960,00
4	Контроллер CM2024, 20A 12/24В	шт	20	500,00	10000,00
5	Реле часу	шт	20	872,20	17444,00
6	Кріплення для сонячних панелей на стовп	шт	20	2293,00	45860,00
7	Кріплення для світильника на стовп	шт	20	1355,00	27100,00
8	Ящик для встановлення обладнання	шт	20	1025,00	20500,00
9	Стовп	шт	20	12104,00	242080,00
10	Фундамент	шт	20	1173,00	23460,00
11	Кабельно-провідникова продукція, 2х4	м	400	28,36	11344,00
Ітого за матеріали:					795488,00

РОБОТИ

п/п	Найменування	од. вим.	Кіл-ть	Вартість за од.	Сума, грн.
I. Будівельно-підготовчі роботи					
1	Будівельні роботи (копка ями під фундамент)	шт	20	320	6400,00
2	Установка стовпа	шт	20	1550	31000,00
					37400,00
II. Електромонтажні роботи					
1	Монтаж світильника на стовп	шт	20	350	7000,00
2	Монтаж сонячної панелі на стовп	шт	20	430	8600,00
3	Монтаж ящика під обладнання	шт	20	120	2400,00
4	Протяжка кабелю	м	400	10	4000,00
5	Пуско-налагоджувальні роботи	шт	20	650	13000,00
					35000,00
Ітого за роботи:					72400,00

Матеріали	795488,00
Роботи	72400,00
Разом до сплати, грн:	867888,00